




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๓๘,๓๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน
- ๑.วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๔ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ๑๔ บ่อ ๒.ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๒๙.๓.ปูแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร ระยะทาง ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ ทด.บ้านใหม่กำหนด) ดำเนินการบริเวณซอยทางเข้าโรงเรียนศรีษะละเลิง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๔๔๑,๑๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๓ แผ่น
- ๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ฯ
(นายเจริญรบ บุดสงนิน)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- (ลงชื่อ)  กรรมการ ฯ
(นายภาคภูมิ กฤตยาจามร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
- (ลงชื่อ)  กรรมการ ฯ
(นายพงษ์พันธ์ ภูจินดา)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ

๑.วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๔ เมตร
พร้อมบ่อพัก คสล. ๕๔ บ่อ ๒.ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง
๑๒๙ ๓.ปูแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร ระยะทาง ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๐๔
เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ ทด.บ้านใหม่
กำหนด) ดำเนินการบริเวณซอยทางเข้าโรงเรียนศรีษะละเลิง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้าน
ใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาก่อสร้าง

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ราคาค่าก่อสร้าง

เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๓๘,๓๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยบาท
ถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์

จำนวนงวดงาน

๑ งวด (งวดสุดท้าย)

การจ่ายเงินค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินตามที่กำหนดไว้แต่ละงวด เมื่อผู้รับจ้างได้
ทำงานแล้วเสร็จงวดหนึ่งงวดสุดท้าย ตามที่กำหนดไว้ในงวดนั้น ๆ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑

เป็นเงิน ๑,๔๓๘,๓๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยบาท
ถ้วน-)

งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานทาง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนน คสล. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก และเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต แล้วเสร็จ เรียบร้อยทั้งหมด และ
ทางเชื่อมระยะทางที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
แบบรูปและรายละเอียด ของสัญญา และคำชี้แจงประกอบแบบแปลนทุก
ประการ

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑.งานการจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง

๒.งานติดตั้งป้ายโครงการ ,งานปรับปรุงเครื่องหมายจราจร และอื่นๆ ที่เหลือ
ทั้งหมด แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายละเอียดของ
สัญญาและคำชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้
สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายเรีงรบ บทสูงเนิน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสิริกิจ วาปีธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายภุชพงค์ บุญศรีรัตนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางมะลิวัลย์ บางนันทน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 ประเภท งานทาง
 สถานที่ บริเวณซอยทางเข้า รร. ศรีษะละเลิง หมู่ที่ 10 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 ตามแบบเลขที่ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ที่
 อ้างอิงแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณการเมื่อ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,059,114.97	1.3607	1,441,137.73	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย			-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			1,441,137.73	- พื้นที่ปกติ

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

1,441,100.00

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เฉลี่ย เมตร ละ (บาท)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเรืงรบ บทสูงเนิน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภาคภูมิ กฤตยาจามร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงษ์พันธ์ ภูจินดา)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ/ทาน

(นายฤชพงศ์ บุญศรีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บ้านใหม่

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสิริกิจ วาปีธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางมะลิวัลย์ บางนันทน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน

งานทาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

- 1.วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 144 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 14 บ่อ
- 2.ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างรวม 4.00 เมตร ระยะทาง 129 เมตร *๔๕๓*
- 3.ปูผิวถนนแอสฟัลติก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 129 เมตร หนา 0.04 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณซอยทางเข้า รร. ศรีษะละเลิง

หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

อ้างอิงแบบ

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ *๒๐* เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ

วัน

ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ปร.4 1/3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ราคาต่อหน่วย		
				ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor	x Factor	ราคากลาง
	งานผิว ค.ส.ล.							
1	งานปรับเกลี่ย,รีด คอนกรีต	703.20	ม ²	70.00	49,224.00	1.3607	95.25	66,979.10
2	งานเสริมชั้นพื้นทาง หินคลุก		ม ³		-	1.3607		
3	งานทรายหยาบรองพื้น	34.06	ม ³	534.00	18,185.37	1.3607	726.61	24,744.83
4	งานผิวทาง				-			
5	คอนกรีตโครงสร้าง fc'240 ksc. Cube	102.17	ม ³	1,796.22	183,510.81	1.3607	2,444.12	249,703.16
6	wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม #	681.10	ม ²	39.06	26,603.76	1.3607	53.15	36,199.74
7	-CONTRACTION JOINT(RB19mm)	284.67	กก.	32.62	9,286.00	1.3607	44.39	12,635.46
	-EXPANSION JOINT(RB19mm)	-	กก.	-	-	1.3607		
	-LONGITUDINAL JOINT(RB12mm)	229.10	กก.	30.03	6,879.87	1.3607	40.86	9,361.44
8	ค่าแบบช่างคิดตามยาว 2 ช่าง	129.00	ม.	20.60	2,657.40	1.3607	28.03	3,615.92
9	ค่าปูผิวคอนกรีต	681.10	ม ²	12.21	8,316.23	1.3607	16.61	11,315.89
	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	-	ม ³	-	-	1.3607		0.00
10	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง				-	-		
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง		ม.		-	1.3607		
	ค่าหยอดยาง Expansion Joint		ม.		-	1.3607		
11	งานเชื่อมทาง คสล.		ม ²		-	1.3607		
	คอนกรีตโครงสร้าง fc'240 ksc. Cube		ม ³		-	1.3607		
	wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม #		ม ²		-	1.3607		
12	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ	681.10	ม ²	14.40	9,807.84	1.3607	19.59	13,345.53
13	งานรื้อ รางระบายน้ำ คสล.	129.00	ม.	75.00	9,675.00	1.3607	102.05	13,164.77
	รวมคำนวณต้นทุน				324,146.28			441,065.84

(นายเรีงรบ บทสูงเนิน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายภาคภูมิ กฤตยาจามร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายพงษ์พันธ์ ภูจินดา)


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ราคาต่อหน่วย		
				ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor	x Factor	ราคากลาง
	งานท่อระบายน้ำ							
1	งานดิน				-			
	1.1 ดินขุด	279.02	ม ³	99.00	27,622.88	1.3607	134.71	37,586.45
	1.2 ทราบทรายกลบท่อ	127.00	ม ³	534.00	67,818.00	1.3607	726.61	92,279.95
2	ทราบทรายรองพื้น	6.35	ม ³	534.00	3,390.90	1.3607	726.61	4,614.00
3	คอนกรีตหยาบ (1 : 3 : 5)	10.16	ม ³	1,704.49	17,317.61	1.3607	2,319.30	23,564.07
	3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	3,088.64	กก.		-			
	3.2 ทราย	4.37	กก.		-			
	3.3 หิน 1 - 2	8.64	กก.		-			
4	ปูนทรายลาดท่อ ศก. 0.60 ม.	127.00	ท่อน	60.00	7,620.00	1.3607	81.64	10,368.53
	4.1 ทราย	5.08	ม ³	435.00	2,209.80	1.3607	591.90	3,006.87
	4.2 ปูนซีเมนต์ผสม	254.00	กก.	3.00	762.00	1.3607	4.08	1,036.85
5	ท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 ม. ชั้น 3	127.00	ท่อน	742.24	94,264.48	1.3607	1,009.97	128,265.58
	งานบ่อพัก คสล.							
1	ทราบทรายรองพื้น	2.38	ม ³	481.00	1,144.78	1.3607	654.50	1,557.70
2	คอนกรีตหยาบ (1 : 3 : 5)	2.66	ม ³	1,704.49	4,533.94	1.3607	2,319.30	6,169.33
	2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	808.64	กก.					
	2.2 ทราย	1.14	ม ³					
	2.3 หิน 1 - 2	2.26	ม ³					
3	คอนกรีตโครงสร้าง fc'240 ksc. Cube	17.08	ม ³	1,796.22	30,679.43	1.3607	2,444.12	41,745.50
	3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	5,738.88	กก.					
	3.2 ทราย	10.25	ม ³					
	3.3 หิน 1 - 2	18.62	ม ³					
4	เหล็กเสริม							
	4.1 เหล็กกลม ขนาด ศก. 9 มม.	698.60	กก.	33.97	23,731.44	1.3607	46.22	32,291.37
	4.2 เหล็กข้ออ้อย ขนาด ศก. 12 มม.	1,778.00	กก.	31.87	56,664.86	1.3607	43.37	77,103.88
	รวมค่างานต้นทุน				337,760.12			459,590.20



(นายเริงรบ บhusongnein)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



(นายภาคภูมิ กฤตยาจามร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายพงษ์พันธ์ ภูจินดา)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

