

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่
เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วย เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะ
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางของ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ลงประมาณ
ราคากลาง ๔๙๔,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางมะลิวัลย์ บางมันน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๗๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๖ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณหน้าร้านเบเกอรี่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


๕. ราคากลางคำนวณวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๔,๓๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒ แบบปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายเรีกรบ บหสูงเนิน)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ ภูจินดา)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกิตติโชค ศรีศักดิ์มะเร็ง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ประเภท

งานทาง

สถาน

บริเวณหน้าร้านบักซี

หมู่ที่ 10 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ตามแบบเลขที่

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ที่

อ้างอิงแบบ

ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ราคามัมนัดต่อล 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	361,267.48	1.3642	492,841.10	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินลงทุนจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย			1,500.00	
				494,341.10	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			494,300.00	

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึด

ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ณัฐยา เนตร ละ บา

1,791.09

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจ/ทาน

(นายรังรบ นทสูงเนิน)

(นายภูษพงศ์ บุญศรีรัตนะ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บ้านใหม่

ลงชื่อ.....

ผู้ทำบัญชี

กรรมการ

ลงชื่อ.....

เห็นชอบ

(นายกิตติโชค ศรีศักดิ์มะเร็ง)

(นายสิริกิจ วาปีธรรม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ลงชื่อ.....

กรรมการ

ลงชื่อ.....

อนุมัติ

(นายพงษ์พันธ์ ภูจินดา)

(นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน
ชื่อโครงการ
ปริมาณ
สถานที่ก่อสร้าง

งานทาง
รายละเอียดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
รายละเอียดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง 276 เมตร
บริเวณหน้าร้านปั๊มติ
หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แบบเลขที่
ประมาณการเมื่อ วันที่

อ้างอิงแบบ
เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ราคาต่อหน่วย		
				ราคาหน่วยวัด (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor	x Factor	ราคากลาง
1	งานดินลูกรัง	287.04	ลบ.ม.	30.00	8,611.20	1.3642	40.93	11,747.40
2	งานรื้อถอนราง คสล. เดิม	276.00	ม.	55.00	15,180.00	1.3642	75.03	20,708.56
3	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	1.3642	0.00	-
4	งานโครงสร้างคานคอดำเนิน (ผนังและฝ้า)	49.68	ลบ.ม.	2,229.00	110,736.72	1.3642	3,040.80	151,067.03
5	งานเหล็กเสริม					1.3642	0.00	-
	- เหล็กกลม Ø 6 มม.	1,101.79	กก.	25.44	28,029.59	1.3642	34.71	38,237.96
	- เหล็กกลม Ø 9 มม.	2,328.34	กก.	24.25	56,462.15	1.3642	33.08	77,025.66
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	182.16	กก.	24.91	4,537.61	1.3642	33.98	6,190.20
	- สอดผูกเหล็ก	72.25	กก.	85.84	6,201.58	1.3642	117.10	8,460.19
6	เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 ม.	220.80	ม.	112.00	24,729.60	1.3642	152.79	33,736.12
7	- ท่อ พีวีซี Ø 2 "	8.28	ท่อน	191.59	1,586.37	1.3642	261.37	2,164.12
	- ท่อ พีวีซี Ø 3 "	4.14	ท่อน	420.56	1,741.12	1.3642	573.73	2,375.23
8	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	276.00	ตร.ม.	130.00	35,880.00	1.3642	177.35	48,947.50
	- ไม้แบบ (คัด 30%)	125.00	ลบ.ฟ.	350.00	43,750.00	1.3642	477.47	59,683.75
	- ไม้ค้ำยันแบบ (คัด 30%)	31.00	ลบ.ฟ.	623.76	19,336.56	1.3642	850.93	26,378.94
	- ตะปูยึดแบบ	69.00	กก.	65.00	4,485.00	1.3642	88.67	6,118.44
รวมค่างานต้นทุน				TOTAL	361,267.48		TOTAL	492,841.10

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.3642

หมายเหตุ 1. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ตุลาคม 2567
2. ราคาค่าแรงงาน อ้างอิงจากสำนักงานประมง และท้องถิ่น
3. วัสดุหายต้องถิน

(นายรุ่งรบ บพสูงเนิน) (นายกิตติโชค ศรีศักดิ์เมธีเรง) (นายพงษ์พันธ์ ภูจินดา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน